

COMUNE DI FRANCOFONTE
PROVINCIA DI SIRACUSA

ALL


B₃



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA
"VIA VITTORIO EMANUELE"

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

DATA: Settembre 2011



PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

					Pag. 1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE						
1	1	1.1.7.2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med marciapiede 765.79*0.20	153,158 SOMMANO m³ = 153,158	16,30	2.496,48	
2	3	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed i linea centrale acquedotto 194,00+194,00 allacci 36 * 2	388,000 72,000 SOMMANO m = 460,000	3,70	1.702,00	
3	9	AP 01 messa a quota di pozzetti esistenti compreso smontaggio e rimontaggio dei chiusini e delle griglie in ghisa o in ferro, compreso opere murarie di ogni importanza e tipo, demolizione, scavi ed ogni alt n. 20	20,00 SOMMANO cad = 20,00	80,59	1.611,80	
4	14	AP 06 Smontaggio di orlatura esistente in pietra lavica , compresa la pulizia , l'accantonamento ed il trasporto al deposito comunale. MARCIAPIEDE ML 382,20	382,20 SOMMANO m = 382,20	10,86	4.150,69	
5	2	1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo quantità da scavo per Km. 10,00 153.16 * 10	10,000 1.531,600 SOMMANO = 1.541,600	0,53	817,05	
1) Totale OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE					10.778,02	
SOTTO-SERVIZI						
6	4	13.3.5.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispon linea centrale acquedotto ml. 194.00 + 194.00 per raccordi e collegamenti reti esistenti 50	388,000 50,000 SOMMANO m = 438,000	6,72	2.943,36	
7	5	13.3.5.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo A RIPORTARE			13.721,38	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			68.256,80
		larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 30 cm, dello spessore di cm. 8/10, bocciardate a macchina, per pavimentaz sede stradale mq. 2006	2.006,00		
		SOMMANO m² =	2.006,00	145,76	292.394,56
15	6.2.1	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o arenaria con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 delle dimensioni minime di 15x30 cm e dello sp			
		CANALETTA CENTRALE 192,62 *0,30	57,786		
		FASCIA PERIMETRALE 186,42*0,15	27,963		
		PERIMETRO DELIMITAZIONE PARCHEGGI 11,80*0,15	1,770		
		20,90* N° 11*0,15	34,485		
		AIUOLE 6,80*N°22*0,30	44,880		
		SOMMANO m² =	166,884	82,90	13.834,68
16	312	AP 05 Fornitura e collocazione di panca in pietra lavica formata da piano seduta levigato, con bordi arrotondati delle dimensioni di cm. 160*40 e spessore cm. 10, con due supporti in pietra, delle dimension N° 26	26,000		
		SOMMANO cad =	26,000	598,24	15.554,24
		3) Totale SEDE STRADALE			365.801,73
		A RIPORTARE			390.040,28

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
				390.040,28
OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE	1	10.778,02		
SOTTO-SERVIZI	1	13.460,53		
SEDE STRADALE	2	365.801,73		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,424896% sui lavori)

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Importo complessivo dei lavori

€ 390.040,28
 € 9.458,07
 € 380.582,21
 € 390.040,28

FRANCOFONTE li 09/09/2011

